

临夏县环境保护局文件

临县环发[2019]43 号

关于临夏县天翔商砼混凝土搅拌站建设 项目环境影响报告表的批复

临夏县天翔商砼有限责任公司：

你公司报送的由兰州洁华环境评价咨询有限公司负责编制的《临夏县天翔商砼混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据专家技术评审意见并经局务会议研究，现对该《报告表》批复如下：

一、临夏县天翔商砼混凝土搅拌站建设项目租赁临夏县赛康彩印包装有限公司场地（临夏县新集镇坎塘村），占地面积 11833.4m^2 。项目西侧为规划经十三路、南侧为北塬渠、北侧为临夏县玉晶昊商贸建筑器材出租公司、东侧为规划经十二路。本项目建设一条预拌混凝土生产线（生产能力 $150\text{m}^3/\text{h}$ ）、砂石料棚、配料站、搅拌楼、浆水（污水）再处理系统等生产设施以及其它配套辅助设施（办公室、实验室、

值班室、职工宿舍等辅助设施），年生产 C30、C35、C40、C50 等标号的混凝土 40 万立方米。项目总投资 1000 万元，其中环保投资 78.1 万元，占总投资的 7.81%。

二、经审查，原则同意《报告表》提出的评价标准。你公司在全面落实环评报告表提出的各项污染防治和生态环境保护措施后，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

三、项目在建设过程中应做好以下环境保护工作：

（一）施工期建设单位严格执行《临夏州扬尘污染防治管理办法》规定，加强施工期大气扬尘管理工作，进一步优化施工方案，控制开挖范围，对施工场地进行围挡，施工作业面适时洒水抑尘；运输散体物料车辆采取密闭和遮盖措施；确保废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中 $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 的要求。

（二）施工人员盥洗污水泼洒地面降尘、建筑施工废水、车辆和设备冲洗水禁止乱排、漫流，经设置的临时沉淀池沉淀处理后回用于施工过程，不得外排。旱厕定期清掏，粪污水还田利用。

（三）强化施工期噪声防治工作，合理安排施工时间，禁止夜间施工；选用低噪声施工机械，合理布局施工现场、设置隔声屏障，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。对运输车辆设置禁鸣、限速标志，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间 $< 70\text{dB}(\text{A})$ 、夜间 $< 55\text{dB}(\text{A})$ 的要求限值。

(四) 施工建筑垃圾及时清运至当地政府指定地点合理处置；彩钢房搭建过程中产生的少量废边角料收集后由厂家进行回收利用；生活垃圾经袋式统一收集后运至附近垃圾收集点收集，不得随意倾倒。

四、项目运营期应做好以下环境保护工作：

(一) 运营期砂料堆场须搭建半封闭式堆棚，并做好喷淋洒水抑尘；砂料装卸过程中加强管理，大风天气停止装卸；水泥筒仓、粉煤灰筒仓顶部配套安装滤芯除尘器，废气经滤芯除尘器除尘后排放；搅拌楼颗粒物尘设置布袋除尘器，经袋式除尘器除尘后由筒仓顶部排气口排放，其排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)表1中，“水泥制品生产”规定的 $20\text{mg}/\text{m}^3$ 的浓度限值”；项目食堂油烟安装油烟净化器进行处理，处理后的油烟废气须达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)标准要求。

(二) 搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水、化验室废水经沉淀处理、砂石分离后回用于混凝土搅拌用水，不得外排；生活污水经沉淀池处理后用于厂区泼洒降尘；食堂废水经隔油池处理后用于厂区降尘；旱厕粪污水堆肥后还田利用。

(三) 搅拌机、水泵、备用发电机、风机等设备运行噪声采取基座减振、安装消音器并修建单独隔音室等降噪措施，确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值。

(四) 除尘灰、沉淀池沉渣收集后回用于生产；实验室

试块可用作厂内的硬化或建筑用料；生活垃圾经垃圾桶收集后清运至当地生活垃圾填埋场卫生处置。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，将环境保护措施落到实处。工程竣工后，经验收合格后，方可正式投入运营。

六、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

七、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自项目环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

八、项目建设及建成后的环境管理工作由临夏县环境监察大队负责监督管理，确保按《报告表》要求落实各项环保措施。

特此批复

临夏县环境保护局

2019年4月25日

临夏县环境保护局办公室

2019年4月25日印发

共印5份